

DIFICATION POUR TRAVAUX : 1. ENVISAGE PAR EMPRUNTEUR.
 2. UTILE.(avis de l'expert)
 3. A EXECUTER ENDEANS LES 5 ANS.
 4. A EXECUTER IMMEDIATEMENT.

ESCRITIF.	CODE TRAVAUX	ESTIMATION
LEMENTS PORTEURS.		
Façade avant : maçonnerie en briques de parement - bon état.		
Façade arrière : cimentage. - ! balcons: état douteux		
	4 structures à renouv.+ rampes	15.000,-
Plancher sous-sol : dalle sur terre carrelée.		
rez : voûtes/gîtages.		
étages : gîtages.		
Stabil.de l'immeuble : sans particularité.		
Nuisance (humidité) : nihil.		
COUVERTURES.		
Sur corps principale.		
Charpente : SRN - bon état.		
Couverture : tuiles flamandes cimentées	4 tuiles à renouv. 195.000,- (solins+tab.arr.compris)	
Souches cheminée : maçon.nue		
Tab.,lucarnes : tab.:anc.fente: à renouv.	2 mieux vaut rempl. les tab. dans les chambres par velux.	40.000,-
Corniche avant : roofing sur zinc	4 zinc à renouv	12.000,-
arrière : roofing sur zinc	4 "	12.000,-
Desc.eau pluviale : zinc.		
Sur annexe.		
Couverture : roofing (2 annexes)	4 roofing à renouv	52.000,-
BOISERIES.		
Extérieur : bois peint	4 av. à renouv. 18 m ² à 8000	145.000,-
	4 arr. à repar.	15.000,-
Intérieur : bois peint - récupérable.		
escalier: bois peint / vinyl.		
ELECTRICITE.		
Tension : 220 V		
Tableaux :nbre: 3	2 renouv.install.	120.000,-
amp: 40/15/40		
Conformité : non	4 tableau + d.diff + terre + attest	35.000,-
INSTALLATIONS SANITAIRES.		
Canal.eaux : plomb/cuivre	4 rempl.plomb	8.000,-
Canal.gaz : galvanisé/cuivre.		
Décharges : PVC	2 renouv.sifon	2.000,-
Egouts : 2 chambres de visite		
alle de bains : aux entresols et au rez.	2 enlever SdB au rez enlever évier le étg.	
état récupérable.		
C.int. : dans la SdB	enlever WC.ext	20.000,-
CHAUFFAGE.		
Système : convecteurs au gaz		
ACCOMPLISSEMENTS.		
Carrel.+ plaf. : récupérable.		
Peint.+ tapis. : défraîchis.		
TOTAL :		671.000,-

S U A R E Z
Rue d'Argonne 14
1070 BRUXELLES

Bruxelles, le 26 septembre 1988

Mr. Mme ARENAS MONTEJO
Av. Princesse Elisabeth 50
1030 BRUXELLES

Devis d'installation électrique pour votre maison 76 rue Emile Verhaeren à 1030 Bruxelles.

C A V E

Installation d'un coffret à deux rangées avec 1 différentiel de 40 Amp. 300 m.A. en tête de l'installation et 14 fusibles de 10-16-20 Amp. pour les différents circuits, 1 différentiel de 40 Amp. 30 m.A. pour les machines à eaux: 21.950,-

CAVE A COMPTEURS ELECTRIQUES

Installation d'un point électrique et 3 prises. 3.600,-

CAVE A COMPTEURS A GAS

Installation d'un point électrique 1.100,-

ENTREE CAVES

Installation d'un point lumineux à deux directions 1.100,-

CAVE A VINS

Installation d'un point lumineux 1.100,-

CAVE A CHAUDIERE

Installation d'un point lumineux et 1 prise pour chaudière 1.800,-

BUANDERIE

Installation d'un point lumineux, 1 prise machine à laver, 1 prise sèche-linge et 1 prise surgelateur 3.600,-

COMMUN

Installation d'une minuterie avec 4 points lumineux et 4 boutons éclairés 11.300,-

Installation d'un poste Urmet avec 3 parlophones-ouvre-porte et une plaque de rue en aluminium 15.200,-

R E Z D E C H A U S E E

CUISINE

Installation d'un point lumineux, 1 prise cuisinière, 1 prise hotte, 1 prise frigo et 2 prises travail 4.700,-

<u>W. C.</u>	
Installation d'un point lumineux	<u>1.100,-</u>
<u>COUR</u>	
Installation d'un point lumineux	<u>1.100,-</u>
<u>EXTERIEUR</u>	
Installation d'un point lumineux et une prise	<u>2.800,-</u>
<u>SALLE A MANGER</u>	
Installation d'un point lumineux et deux prises	<u>2.700,-</u>
<u>SALON</u>	
Installation d'un point lumineux et 3 prises	<u>3.600,-</u>
1 prise coditel	<u>1.800,-</u>
1 prise téléphone	<u>1.200,-</u>
<u>1 ER E T A G E</u>	
<u>SALLE A BAINS</u>	
Installation d'un centre lumineux, 1 applique murale et 1 prise	<u>2.700,-</u>
<u>CHAMBRE 1 : 1 centre et 3 prises</u>	<u>3.600,-</u>
<u>CHAMBRE 2 : 1 centre et 3 prises</u>	<u>3.600,-</u>
<u>CHAMBRE 3 : 1 centre et 2 prises</u>	<u>2.700,-</u>
<u>COULOIR D'ENTREE</u>	
1 centre lumineux	<u>1.200,-</u>
<u>2 EME E T A G E</u>	
<u>CHAMBRE 1 : Installation d'un centre et 1 prise</u>	<u>1.800,-</u>
<u>CHAMBRE 2 : Installation d'un centre et 1 prise</u>	<u>1.800,-</u>
<u>CHAMBRE 3 : Installation d'un centre et 1 prise</u>	<u>1.800,-</u>
<u>M A N S A R D E</u>	
1 point lumineux 1.200,-	<u>1.200,-</u>
Schame unifilaire	<u>1.800,-</u>
Réception électrique	<u>2.950,-</u>

Le prix total de l'installation s'élève à la somme de 102.700,-

Païement : 52.700,- pour commencer les travaux et 50.000,- une fois les travaux terminés et après réception électrique par une compagnie agréée par l'état.

pour accor : L'ELECTRICIEN

pour accord : LE PROPRIETAIRE

